

Vorprojekt mit Verlängerung Oensingen

Stand: 02.05.07

Schematischer Gleisplan

Beschrieb:

Niederbipp

- asm-Verlängerung mit Meterspur
- GV-Übergabe mit Umfahrungsmöglichkeit für Normalspur-Traktor
- 3-Schienen- und Normalspurgleise
- 1 lange Haltekannte mit 130 m (Gleis 1)
- Gleis 7 ist Ersatzgleis für den PV (Störfall, Extrafahrten)
- separate Umfahrungs- und Kreuzungsmöglichkeit in Meterspur auf der Ostseite
- zusätzliches Abstellgleis 8 (Baudienst)
- Rollbockanlage wird abgebrochen

Oensingen

- asm-Kopfbahnhof mit 2 Gleisen für Züge à 60 m
- asm-Einführung durchschneidet SBB-Güteranschlussgleis 16
- Verlängerung Gleis 26 als Realersatz für die tangierten Gleise 22/25

- aufgehoben
- Meterspur neu
- - - Normalspur neu
- · · · · 3-Schienengleis neu

